

經濟部國際貿易局 財物採購預算書			
標的名稱：新大樓6樓辦公室下班後獨立空調系統汰換			
發包方式：			
標的地點：台北市湖口街1號			
費用別	金額	施工概要	
施工費		本標的主要工項 1. 本案位於經濟部國際貿易局，地址：臺北市湖口街1號。 2. 本案規劃汰換拆除現在頂樓的落地型箱型空調室外機，及六樓局長室、副局長室、秘書室、會議室內之室內機和冷媒管線、風管、該空調系統電力線等。 3. 本案設計規畫新設之VRF空調主機系統於頂樓和前述各辦公室和休息室新設空調室內機，及重新佈設冷媒管、可撓式軟風管和擴散型出回風口，以供6樓下班後冷氣空調使用，並從地下室拉設一空調電源線回路至六樓電氣管道間之新設開關箱做本案空調系統電源。 4. 本標的施工依經濟部頒「用戶用電設備裝置規則」辦理。	
合計			
設計單位	總務單位		機關首長
中華民國108年 月 日			
施工預算書： 1頁		施工詳細總表：1頁	
施工詳細表：2頁			
經費來源：			
備註：			

經濟部國際貿易局

總表

標的名稱：新大樓6樓辦公室下班後獨立空調系統汰換						
標的地點：台北市湖口街1號						
目次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
	施工費					
壹	直接施工費	式	1			
貳	包商工地管理、利潤、保險、及雜費 (直接施工費12% 計)	式	1			
	合計					

經濟部國際貿易局

詳細價目表

標的名稱：新大樓6樓辦公室下班後獨立空調系統汰換

目次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
壹	直接施工費					
壹-一	假設工程					
壹-一-1	工作架及墜落防止設施	式	1			
壹-一-2	警示三角錐和警示帶	式	1			
壹-一-3	工程告示牌	式	1			
壹-二	空調機器設備					
壹-二-1	VRF變頻多聯空調室外機					
壹-二-1-1	OUV-14(冷房能力:39.0kW/3相220V)	台	1			大金、三菱、日立或同等品
壹-二-2	VRF吊隱式室內機&相關配件					
壹-二-2-1	IUD-25(冷房能力:2.8kW單相220V)	台	3			秘書室2間、休息室1間
壹-二-2-2	IUD-63(冷房能力:7.1kW單相220V)	台	2			副局長室2間
壹-二-2-3	IUM-100(冷房能力:11.2kW單相220V)	台	1			局長室
壹-二-2-4	IUM-140(冷房能力:16.0kW單相220V)	台	1			會議室
壹-二-2-5	室內機分歧頭	只	6			
壹-二-2-6	液晶面板有線遙控器	只	7			
壹-二-2-7	集中控制器	只	1			遠端控制使用
壹-三	設備按裝及定位工程					
壹-三-1	上吹型主機安裝定位(含基礎座、避震器)	台	1			
壹-三-2	室內機安裝定位工程	台	7			
壹-三-3	VRF媒配管工程					
壹-三-3-1	冷媒披覆雙管 6.4 / 12.7	米	22			
壹-三-3-2	冷媒披覆雙管 9.5 / 15.9	米	20			
壹-三-3-3	冷媒直管 9.5	米	10			
壹-三-3-4	冷媒直管 12.7	米	55			
壹-三-3-5	冷媒直管 22.2	米	10			
壹-三-3-6	冷媒直管 28.6	米	55			
壹-三-3-7	五金另料	式	1			
壹-三-3-7	施工按裝工資(含焊接工程、保溫包覆)	式	1			
壹-三-4	排水配管工程(含PVC排水管、五金另料)	式	7			
壹-三-5	室內機配電,配線工程(含有線遙控器裝設)	式	7			
壹-三-6	風管工程					
壹-三-6-1	可撓式保溫軟風管Ø250	米	60			
壹-三-6-2	集風箱	只	7			
壹-三-6-3	擴散型出回風口	只	14			白色
壹-三-6-4	五金另料	式	1			
壹-三-6-5	施工按裝工資	式	1			
壹-三-7	上吹型主機配電,配線工程(含控制線路佈設、集中控制器裝設)	式	1			
壹-三-8	系統暫壓、測試、冷媒充填	式	1			
壹-三-9	既有空調機組設備、冰水管、電線、配管線另件拆除清運	式	1			
壹-三-10	運雜費用(含高空吊掛)	式	1			
壹-四	6F電氣室冷氣開關箱體新設工程					
壹-四-1	箱體內開關及組裝					士林、東元、慶同或同等品
壹-四-1-1	CASE：T1.6mm 黑鐵 內外粉體烤漆，配合現場空間	只	1			6樓電氣管道間新設
壹-四-1-2	NFB 3P 75AT 25KA 220V	只	1			總開關
壹-四-1-3	NFB 2P 15AT 10KA 220V	只	1			室內機用開關
壹-四-1-4	ELCB 3P 50AT 10KA 220V 100mA 0.1S	只	1			室外機用開關
壹-四-1-5	五金另料	式	1			
壹-四-1-6	組裝工資	式	1			
壹-四-2	配管線設備					
壹-四-2-1	PVC多芯電纜線 600V					華新麗華、太平洋、宏泰或同等品
	PVC電纜線 600V 4/C 30mm ²	M	80			

經濟部國際貿易局

詳細價目表

標的名稱：新大樓6樓辦公室下班後獨立空調系統汰換

目次	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
	PVC電纜線 600V 3/C 14mm ²	M	25			
	PVC電纜線 600V 2/C 3.5mm ²	M	100			
	配線另料(含PVC電管、壓接端子、束帶)	式	1			
壹-四-3	按裝工資					
	建築牆面洗洞打鑿(含填補)	式	1			
	其它另料及消耗品(含壓條、管路佈設材料)	式	1			
	施工工資(含運費、現場清潔)	式	1			
壹-五	地下室總變電站增設開關工程					
	NFB 3P 75AT 30KA 220V	只	1			
	配線另料(含零星線材、盤內新設固定鐵底板)	式	1			
	按裝工資	式	1			
壹-六	竣工圖說繪製及裝釘費，圖說A3經裝膠封一式2份，結算書A4裝釘一式3份	式	1			
壹-七	竣工送電前電氣設備檢試驗費(新設迴路絕緣電阻測試)	式	1			
	小計					
貳	稅什費(含廠商營業稅、廠商利潤及管理費、工程保險費等)(壹+貳+參之合計12%)	式	1			
	合計					