

經濟部國貿局

詳細價目表〔空白標單〕

109.12.10

工程名稱	新大樓六樓會議室裝修工程			預算項目		
施工地點	臺北市湖口街1號			工程編號		
項次	工程項目	單位	數量	單 價	複 價	備 註
壹	發包工程費					
甲	直接費用					
一	假設工程					
1	施工區域安全圍籬及警示標誌	式	1.0			
2	工程告示牌120*75及工地標誌	式	1.0			
3	臨時水電設備費用	式	1.0			
4	營建廢棄物運棄及相關證明	式	1.0			
	小計					
二	裝修工程					
1	現場天花板、牆面飾板拆除運棄(含門扇)	m2	187.0			
2	原有地坪塑膠地坪拆除運棄	m2	117.0			
3	新設造型暗架矽酸鈣板天花(含窗簾盒、檢修孔7處、投影布幕收納盒及投影機升降盒)	m2	120.0			
4	投影牆面(矽酸鈣板面刷漆)	處	1.0			
5	企業形象牆面(矽酸鈣板面刷漆 +主題LOGO)	處	1.0			
6	入口玄關牆面(矽酸鈣板面貼美耐板)	處	1.0			
7	新設輕隔間牆天花板上端增設整體隔間牆至RC底板	m2	36.2			
8	地坪鋪貼方塊短毛地毯	m2	120.0			配合網路影音設備線路地板，刻溝及自平泥相關工程
9	新增遮光羅馬捲簾(每樘尺寸約150*140)	處	5.0			
10	靠窗區2處牆面及2處柱面裝飾板鋪貼	m2	16.0			
	小計					
三	木作工程					
1	會議桌(240*90)	張	8.0			配合網路線路桌面開孔及美化蓋板)
2	會議桌(200*90)	張	1.0			
3	新作機櫃(高櫃)含百頁門扇	組	4.0			
4	新作儲物櫃(高櫃)	m	2.3			
	小計					

編制：

複核：

經濟部國貿局

詳細價目表〔空白標單〕

109.12.10

工程名稱	新大樓六樓會議室裝修工程			預算項目		
施工地點	臺北市湖口街1號			工程編號		
項次	工程項目	單位	數量	單 價	複 價	備 註
四	機電設備工程					
(一)	幹線設備工程					
一	配線管					南亞、大洋、華夏或同等品
2	PVC 導線管 20 φ	M	340			
2	PVC 導線管 35 φ	M	20			
3	配管另料	式	1			
二	電纜線					太平洋，伸泰，宏泰或同等品
1	PVC 電線 600V，2.0mm	M	160			
2	PVC 電線 600V，5.5mm ²	M	340			
3	PVC 電線 600V，22mm ²	M	40			
4	UTP-CAT-6	M	360			
5	配線另料	式	1			
三	L6A1 PANEL					
1	CASE：箱體、門板2.0T以上	盤	1			
2	NFB 3P 50A 208V 10KA	只	1			
3	NFB 1P 20A 120V 10KA	只	8			
4	銘牌	式	1			
5	裝配另料	式	1			
四	既有開關箱(L6A)迴路銘牌標示					
1	板金修改	式	1			
2	NFB 3P 50A 208V 15KA	只	1			
3	銘牌	式	1			
4	裝配另料	式	1			
五	管路吊架,拉線箱,防銹處理,外烤漆	式	1			
六	19" 8U壁掛式機櫃(內含風扇及電源6孔排插)	只	1			
七	五金另料	式	1			
八	運什費	式	1			
九	工資(含配管線)	式	1			
(二)	照明.插座設備工程					

編制：

複核：

經濟部國貿局

詳細價目表〔空白標單〕

109.12.10

工程名稱	新大樓六樓會議室裝修工程			預算項目		
施工地點	臺北市湖口街1號			工程編號		
項次	工程項目	單位	數量	單 價	複 價	備 註
一	開關插座					
1	LED崁燈(WxD=10x10)	盞	32			東亞，大同，大有或同等品
2	LED崁燈(12W)	盞	17			東亞，大同，大有或同等品
3	開關 S (大型面板附夜間指示燈 110V或220V)	只	6			國際、中一、台芝或同等品
4	單暗插座接地型1P+E-125V-20A，含蓋板	只	2			國際、中一、台芝或同等品
5	雙暗插座接地型1P+E-125V-15A，含蓋板	只	18			國際、中一、台芝或同等品
6	W8-82H 雙孔網路插座，含蓋板	只	10			國際、中一、台芝或同等品
二	BOX					台製品
1	不鏽鋼四角出線盒 T:1.2mm	式	1.0			
2	不鏽鋼八角出線盒 T:1.2mm(加深型)	式	1.0			
三	打鑿修補含防裂網	式	1.0			
四	運什費	式	1.0			
五	零星器材消耗品	式	1.0			
六	按裝工資(含燈具、插座…等)	式	1.0			
(三)	冷氣設備工程					
一	100*10cm線型出回風口	只	14.0			需配合天花板顏色烤漆
二	舊有出風口更新	只	6.0			
三	集風箱	只	8.0			
四	冷氣開關箱(內含NFB 2P30A 220V 10KA)	組	1.0			
五	PVC 電纜 600V，8mm ² /3C	M	40.0			
六	配線另料	式	1.0			
七	PVC 導線管 28φ	M	20.0			
八	配管另料	式	1.0			
九	工資	式	1.0			
(四)	簡易消防改善工程					
1	既有火警迴路修改消檢測試補線	式	1.0			

編制：

複核：

經濟部國貿局

詳細價目表〔空白標單〕

109.12.10

工程名稱	新大樓六樓會議室裝修工程			預算項目		
施工地點	臺北市湖口街1號			工程編號		
項次	工程項目	單位	數量	單 價	複 價	備 註
2	差動式局限型探測器一種	只	4.0			
3	火警探測器安裝及配管線	式	1.0			
4	緊急照明燈(LED)	台	2.0			
5	出口標示燈(C級/LED/1:1)	台	1.0			
6	消防專用迴路配電源線及燈具按裝	式	1.0			
7	10型ABC乾粉滅火器	具	2.0			
8	滅火器專用設置箱(單入/鐵製品)	座	2.0			
(五)	弱電工程					
1	網路、電話系統面板遷移調整	式	1.0			
	小計					
五	其他配屬工程					
1	防火隔音門(180*210)	樘	1.0			
2	入口門面美化及標誌	式	1.0			
3	進口中背主管椅	張	2.0			
4	進口中背會議椅	張	22.0			
	小計					

編制：

複核：